Mairie de RESTINCLIERES
1, place de la République
34 160 RESTINCLIERES

Tel : 04.67.86.60.02

Département	Commune	N° dossier
HÉRAULT	**RESTINCLIERES**	**18112**

Adresse du terrain :	**Grand rue – RD 171**

CREATION DU NOUVEAU CIMETIERE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

VRD.4.1 – Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) – LOT 1

Date : OCTOBRE 2018

B.E.T. S.E.R.I.
Maîtrise d'œuvre VRD

134, rue de Font Caude
34080 MONTPELLIER

Tél : 04-67-12-85-00
Fax : 04-67-12-85-01
seri34@beseri.fr

	MODIFICATIONS	DATE :	INDICE :	AUTEUR :
DRESSÉ PAR : B.S.				
VÉRIFIÉ PAR : B.S.				

Commune de RESTINCLIERES **S. E. R. I.**

CREATION D'UN CIMETIERE

** Lot n°1 : Terrassement - Voirie - Mobilier Funéraire - Réseaux humides **

Octobre 2018

D.P.G.F.

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	P. UNITAIRE EN EUROS	Tranche Ferme QUANTITE	Tranche Ferme MONTANT HT EN EUROS	Tranche Optionnelle QUANTITE	Tranche Optionnelle MONTANT HT EN EUROS
1.1.01	**PREPARATION DE CHANTIER**						
A	Installation et signalisation de chantier	F		1		1	
B	Constat d'huissier	F		1		1	
C	Dossier d'exécution et de récolement	F		1		1	
	SOUS TOTAL H. T.						
1.2.01	**TRAVAUX PREPARATOIRES**						
A	Nettoyage des emprises	M2		1 600		1 220	
	SOUS TOTAL H. T.						
1.2.02	**TERRASSEMENT**						
A	Terrassement en déblais						
	a) parking + allées	M3		275		190	
	b) espaces verts + fosses de plantations (6M3/U)	M3		135		220	
	c) haie arbustive	M3		145		0	
	SOUS TOTAL H. T.						
1.2.03	**VOIRIE**						
A	Préparation du fond de forme	M2		685		475	
B	Géotextile anticontaminant	M2		685		475	
C	Couche de fondation GNT 0/31,5 ép 0,30 m	M3		205		145	
D	Couche de base GNT 0/20 ép. 0,10	M3		70		50	
E	Bicouche de Vergèze	M2		210		475	
F	Enrobé 0/10 noir ép. 0,05 m	M2		475		0	
G	Bordures :						
	a) type T2	ML		90		0	
	b) type CR1	ML		135		220	
H	Mur hauteur h:0,60 + barreaudage h:1,20m	ML		40		0	
I	Corbeille de propreté	U		1		0	
J	Rack à vélo	U		3		0	
K	Signalisation verticale						
	a) Panneau stationnement PMR	U		1		0	
	b) Panneau STOP	U		1		0	
	c) Panneau d'entrée vitré	U		1		0	
L	Signalisation horizontale						
	a) Ligne continue stationnement	ML		95		0	
	b) Stationnement PMR	U		1		0	

Commune de RESTINCLIERES **S. E. R. I.**

CREATION D'UN CIMETIERE

** Lot n°1 : Terrassement - Voirie - Mobilier Funéraire - Réseaux humides **

Octobre 2018

D.P.G.F.

N°	DESIGNATIONS DES TRAVAUX	UNITE	P. UNITAIRE EN EUROS	Tranche Ferme QUANTITE	Tranche Ferme MONTANT HT EN EUROS	Tranche Optionnelle QUANTITE	Tranche Optionnelle MONTANT HT EN EUROS
M	Portail						
	a) Fourniture et pose	U		1		0	
	b) Pose seule	U		1		0	
N	Clôture rigide hauteur 1,80m	ML		135		0	
O	Fourreaux 2 diam. 110	ML		35		0	
	SOUS TOTAL H. T.						
1.2.04	**MOBILIER FUNERAIRE**						
A	Cavurne 60 x 60 cm	U		0		24	
B	Columbarium de 12 cavurnes	FT		1		1	
	SOUS TOTAL H. T.						
1.2.05	**RESEAU EAUX PLUVIALES**						
A	Canalisation béton ø500 mm	ML		12		0	
B	Tête d'ouvrage sur canalisation béton ø500 mm	ML		2		0	
	SOUS TOTAL H. T.						
1.2.06	**RESEAU EAU BRUTE**						
A	Canalisation PEHD						
	a) Ø 40 mm	ML		20		0	
	b) Ø 32 mm	ML		65		35	
B	Robinet de puisage	U		1		0	
C	Regard de comptage	F		1		0	
D	Regard d'arrosage	U		1		0	
E	Vanne d'arrêt Ø 40	U		1		0	
F	Raccordement	F		1		0	
	SOUS TOTAL H. T.						
VAR1	**VARIANTE IMPOSEE : ALLEE PRINCIPALE EN BETON DESACTIVE**						
1.2.06	**VOIRIE**						
E	Bicouche de Vergèze	M2		-50		-82	
P	Béton désactivé ép. 0,15 m	M2		50		82	
	SOUS TOTAL H. T.						

Commune de RESTINCLIERES **S. E. R. I.**

CREATION D'UN CIMETIERE

** Lot n°1 : Terrassement - Voirie - Mobilier Funéraire - Réseaux humides **

Octobre 2018

D.P.G.F.

				Tranche Ferme		Tranche Optionnelle	
N°	**DESIGNATIONS DES TRAVAUX**	**UNITE**	**P. UNITAIRE EN EUROS**	**QUANTITE**	**MONTANT HT EN EUROS**	**QUANTITE**	**MONTANT HT EN EUROS**
	*** RECAPITULATIF ***						
1.1.01	INSTALLATION DE CHANTIER						
1.2.01	TRAVAUX PREPARATOIRES						
1.2.02	TERRASSEMENT						
1.2.03	VOIRIE						
1.2.04	MOBILIER FUNERAIRE						
1.2.05	RESEAU EAUX PLUVIALES						
1.2.06	RESEAU EAU BRUTE						
	MONTANT EN EUROS BASE H. T.						
	T.V.A. 20 %						
	MONTANT EN EUROS BASE T. T. C.						
VAR1	**VARIANTE IMPOSEE : ALLEE PRINCIPALE EN BETON DESACTIVE**						
	MONTANT EN EUROS H. T. AVEC VARIANTE IMPOSEE						
	T.V.A. 20 %						
	MONTANT EN EUROS T. T. C. AVEC VARIANTE IMPOSEE						